

Over Acom S. A. de C.V. R.F.C. VAD 130417 IS2

lave	Presupue		Cantidad	D	nia Unitari -	-	T-4-1
lave	Descripción  Construccion de red de drenaje sanitario en el callejon	Unidad	Cantidad	Pred	cio Unitario	150	Total
	Martínez del barrio Rancho Alegre						
	PRELIMINARES						
2	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta Precio Unitario: ** DIEZ PESOS 71/100 M.N. **	m2	64.30	\$	10.71	\$	688.65
1	Excavación a mano en zanja, Material Seco tipo II, Profundidad de 0.00 a 2.00 m, incluye: Afine de taludes y fondo, Mano de obra y herramienta y equipo necesario.  Precio Unitario: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 59/1	m3 00 M.N. **	115.66	\$	283.59	\$	32,800.02
	Total de PRELIMINARES ** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO	PESOS 67	//100 M.N. **			\$	33,488.67
	TUBERIA						
4	Tendido de Cama de arena para tubería, apisonado y acostillado adicionanado agua, Incluye: suministro de materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	m3	6.95	\$	431.98	\$	3,002.26
	Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 98/1	100 M.N. **					
31	Suministro y colocación de Tubería PVC S- 25 de 8" de diam 20cm, Sanitario incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.  Precio Unitario: ** TRESCIENTOS ONCE PESOS 92/100 M.N. **	ml	61.90	\$	311,92	\$	19,307.85
17	Suministro y colocacion de silleta de 8" x 6" Incluye: mano de obra, equipo y herramienta.  Precio Unitario: ** TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 84/100 M.f	pza N. **	10.00	\$	326.84	\$	3,268.40
17-1	Suministro y colocacion de codo de 6" x 45º incluye: mano de obra, equipo y herramienta.  Precio Unitario: ** CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	pza **	10.00	\$	162.31	\$	1,623.10
30	Suministro y colocacion de Tuberia PVC S- 25 de 6" de diam 15 cms, Sanitario incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo necesario.  Precio Unitario: ** DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 23/100 M.N. *	ml *	25.00	\$	221.23	\$	5,530.75
	Total de TUBERIA					\$	32,732.36
	** TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS	36/100 M.	N. **				
	REGISTROS						
EG	Registro para descarga domiciliaria de 70x70x70 medidas exteriores fabricado con muro de block macizo 10x20x40, incluye Excavacion, plantillas, aplanado interior, materilal mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion Precio Unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES P	pza ESOS 93/1	10.00 00 M.N. **	\$	2,243.93	\$	22,439.30
	Total de REGISTROS  ** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO	S 30/100 M	I.N. **			\$	22,439.30
	RELLENOS						
3	Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cms., utilizando material producto de la excavación, incluye: mano de obra, herramienta y equipo necesario.  Precio Unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100	m3	103.95	\$	155.25	\$	16,138.24
	C. Yessica Yesenia Co	W Jan			DE HOJA : MULADO :	\$	104,798.57 104,798.57

Representante Legal



Over Acom S. A. de CD. R.F.C. VAD 130417 IS2

Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total	
	Total de RELLENOS  ** DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N.	. **			\$	16,138.24	
	POZO DE VISITA						
204.	Construccion de pozo de visita comun con medidas interiores de 0.60 M x 0.90 cm. de diametro de forma geometrica cilindrica en la parte inferior y tronconica en la parte superior hasta 2.50 m de profundidad, muros de 20 cms de espesor con tabique tipo cuña de 0.18 x 0.17 x 0.25 cm juntaedo con mortero cemento arena en proporcion 1:3 desplantado sobre plantilla de 1.72 de diametro x 0.15 cm de espesor con concreto hidraulico FC'=200 kg/cm2 incluye: aplanado fino de 2 cm de espesor en interior de pozo con mortero cemento arena en proporcion 1:3 incluye: mano de obra equipo y herramienta.  Precio Unitario: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PES	pza	1.00 0 M.N. **	\$ 11,418.08	\$	11,418.08	
00-1	Construccion de pozo de visita comun con medidas interiores de 0.60 M x 0.90 cm. de diametro de forma geometrica cilindrica en la parte inferior y tronconica en la parte superior hasta 1.20 m de profundidad, muros de 20 cms de espesor con tabique tipo cuña de 0.18 x 0.17 x 0.25 cm juntaedo con mortero cemento arena en proporcion 1:3 desplantado sobre plantilla de 1.72 de diametro x 0.15 cm de espesor con concreto hidraulico FC'=200 kg/cm2 incluye: aplanado fino de 2 cm de espesor en interior de pozo con mortero cemento arena en proporcion 1:3 incluye: mano de obra equipo y herramienta.  Precio Unitario: ** OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO	pza  PESOS 8	1.00 57/100 M.N.		\$	8,334.57	
200-2	Construccion de pozo de visita comun con medidas interiores de 0.60 M x 0.90 cm. de diametro de forma geometrica cilindrica en la parte inferior y tronconica en la parte superior hasta 0.60 m de profundidad, muros de 20 cms de espesor con tabique tipo cuña de 0.18 x 0.17 x 0.25 cm juntaedo con mortero cemento arena en proporcion 1:3 desplantado sobre plantilla de 1.72 de diametro x 0.15 cm de espesor con concreto hidraulico FC'=200 kg/cm2 incluye: aplanado fino de 2 cm de espesor en interior de pozo con mortero cemento arena en proporcion 1:3 incluye: mano de obra equipo y herramienta.  Precio Unitario: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN	pza	1.00		\$	7,441.69	
18	Brocal y tapa de Polietileno Trafico Pesado para pozo de visita de	pza	3.00		\$	6,133.68	
	60 cm. de diámetro, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.  Precio Unitario: ** DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100		0.00	2,044.00		0,100.00	
	Total de POZO DE VISITA  ** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 02	2/100 M.N.	××		\$	33,328.02	
	REPARACIONES						
70	Corte de pavimento hidrahulico con Cortadora y Disco de diamante de 6.5 cm de profundidad y 3 mm de ancho Incluye trazo, alineacion y limpieza de producto del corte.  Precio Unitario: ** DOCE PESOS 64/100 M.N. **	ml	17.85	\$ 12.64	\$	225.62	
	Demolicion de Concreto hidraulico de 17 cms de espesor incluye; afloje, extraccion, amacice, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecucion.  Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESC	m3 \$33/100 M	2.29 A.N. **	\$ 474.33	\$	1,086.22	
	C. Yessica Yesenia Con	nde Hern	TOTAL	TAL DE HOJA : ACUMULADO :	\$	34,639.86 139,438.43	





Presupúesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Total	
438	Pavimento con concreto hecho en obra, resistencia normal de 17 cm vaciado en carretilla y bote, resistencia f'c=250 kg/cm2 Agregado máximo 3/4", inc: , incluye cimbra para pavimentos, curado de superficie de concreto y acabado superficial.  Precio Unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 19/	m2 100 M.N. *	13.48	\$ 689.19	\$	9,290.28	
	Total de REPARACIONES ** DIEZ MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 12/100 M.N. **				\$	10,602.12	
	Total de Construccion de red de drenaje sanitario en el callejon Martínez del barrio Rancho Alegre				\$	148,728.71	
	** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO	PESOS	71/100 M.N.	**			
	Subtotal de Presupuesto ** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO	D PESOS	71/100 M.N.	**	\$	148,728.71	
				Impuesto		23,796.59	
	** CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS	VEINTICIN	NCO PESOS	Total 30/100 M.N. **	\$	172,525.30	

C. Yessica Yesenia Conge Hernandez

Representante Legal